



Научно-Производственная Компания "ОТП Ком"

Автоматизированное оборудование для Производство ТЕПЛОБЛОКОВ.
Строительство энергосберегающих и
быстровозводимых зданий

8-920-253-18-44

тел.: (831)413-18-44, 423-99-90

тел./факс: (831)

otpcom@mail.ru

www.otpcom.ru

Комплект "Мини-Завод "Стандарт" (полуавтоматизированный производственный комплект)





(производительность 600-700 /20 м³/52 м² блоков в смену)






За один цикл производится 2 блока


Характеристики	Возможные размеры блока	Комплектация
Габариты 800x1000x1200	398x190	Шахта на 2 блока
Напряжение 220/380 В	395x195	Переносное устройство (2 шт)
Мощность 2,5 кВт	400x200	Перегородка для половинчатого блока (2 шт)
Производительность 600-700 блоков в смену		Устройство для получения притолочных и аркерных блоков (2 шт)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИНИ-ЗАВОДА Форман 1/2

Основное оборудование

№	Наименование	Количество	Стоимость	Примечание
1	Станок Форман 1/2 	1	430,000	обязательно
2	Фактурные вкладыши (на выбор) 	600	90,000	обязательно
3	Формовочные поддоны 	600	18,000	обязательно
4	Вибростол 	1	20,000	обязательно

5	<p>Стол для резки пенополистерола</p> 	1	10,000	обязательно
6	<p>Универсальные формы для производства углового блока, наружного и внутреннего, перемычки</p> 	10	25,000	обязательно
7	<p>Технологический пакет (тех.документация; практическое обучение)</p>	1	40,000	обязательно
<p>Стоимость основного оборудования: 663 000 руб.</p>				
1	<p>Бетономеситель принудительного типа, объем 300 лит. (3 м3 /час)</p> 	1	95,000	может быть приобретено самостоятельно
2	<p>Бетономеситель гравитационного типа, объем 200 л</p> 	1	18,000	
3	<p>Устройство для производства пустотных керамзитобетонных блоков (толщина может варироваться от 100 мм до 400 мм)</p> 	2	16,000	по желанию

4	<p>Устройство для производства ЛЕГО-кирпича 250x125 (толщина может варироваться от 65 мм до 88 мм по желанию)</p> 	2	100,000	по желанию
---	---	---	---------	------------

Стоимость дополнительного оборудования : 229 000 руб.

Итого: Общая стоимость основного и дополнительного оборудования 862 000 руб.

Объем оборудования – 6/7 м³, вес 800/900 кг. Мини-Завод состоит из функциональных модулей, их монтаж производится в течении 1 часа, все модули отгружаются в рабочем состоянии и требуют только подключения питания

Сырьевые компоненты: цемент, песок, керамзит, гранитный (мраморный, известняковый и т.д) щебень, пластификатор, пигмент, вода. Сырьевая себестоимость блока 400x200x400 (по ценам центрального региона) 75 руб/шт – рыночная стоимость 230-250 руб/шт

Состав бригады 3-4 человека (оператор станка и подсобные рабочие):

оператор станка – выполняет формовку блоков на станке

подсобные рабочие – осуществляют подачу оператору сырья, ведут засыпку сыпучих, извлекают готовые блоки и складировуют их

На данном комплекте оборудования вы можете производить: теплблоки с утеплением размерами 400x200x400, 400x200x300 (блоки рядные, половинчатые, оконные, дверные, угловые внутренние и наружные, перемычки). Керамзитобетонные блоки с пустотами и без (толщина может быть любой в пределах от 80 до 400 мм).

Требования к площадям:

- 50 м² помещения и 50 м² складской площадки
- температура в помещении не ниже 15С
- наличие холодной воды (обязательно)
- наличие горячей воды (желательно)
- наличие трехфазного питания (желательно)

Можем изготовить оборудование с индивидуальными размерами блока. Также можно заказать оборудование для производства теплблоков с пустотами в несущей части для вертикального армирования в сейсмонеустойчивых районах, либо для уменьшения веса и с/ст блока