



## Научно-Производственная Компания "ОТП Ком"

Автоматизированное оборудование для Производство ТЕПЛОБЛОКОВ.  
Строительство энергосберегающих и  
быстровозводимых зданий

8-920-253-18-44

тел.: (831)413-18-44, 423-99-90

тел./факс: (831)

otpcom@mail.ru

www.otpcom.ru

### Комплект "Мини-Завод "Стандарт" (полуавтоматизированный производственный комплект)





(производительность 700-900 /22м3/64 м2 блоков в смену)







За один цикл производится 2 блока

Характеристики	Возможные размеры блока	Комплектация
Габариты 1200x1000x1600	398x190	Шахта на 2 блока
Напряжение 220/380 В	395x195	Переносное устройство (2 шт)
Мощность 3,5 кВт	400x200	Перегородка для половинчатого блока (2 шт)
Производительность 700-900 блоков в смену		Устройство для получения притолочных и аркерных блоков (2 шт)

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИНИ-ЗАВОДА Форман 2/2

#### Основное оборудование

№	Наименование	Количество	Стоимость	Примечание
1	Станок Форман 2/2 	1	550,000	обязательно
2	Фактурные вкладыши (на выбор) 	700	105,000	обязательно
3	Формовочные поддоны 	700	21,000	обязательно
4	Вибростол 	1	20,000	обязательно

5	<p>Стол для резки пенополистерола</p> 	1	10,000	обязательно
6	<p>Универсальные формы для производства углового блока, наружного и внутреннего. перемычки</p> 	12	30,000	обязательно
7	<p>Технологический пакет (тех.документация; практическое обучение)</p>	1	40,000	обязательно
<b>Стоимость основного оборудования:</b>		<b>776 000 руб.</b>		
1	<p>Бетоносмеситель принудительного типа, объем 300 лит. (3 м3 /час)</p> 	1	95,000	может быть приобретено самостоятельно
2	<p>Бетоносмеситель гравитационного типа, объем 200 л</p> 	1	18,000	
3	<p>Устройство для производства пустотных керамзитобетонных блоков (толщина может варироваться от 100 мм до 400 мм)</p> 	2	16,000	по желанию
4	<p>Устройство для производства ЛЕГО-кирпича 250x125 (толщина может варироваться от 65 мм до 88 мм по</p> 	2	100,000	
<b>Стоимость дополнительного оборудования :</b>		<b>229 000 руб.</b>		

**Итого: Общая стоимость основного и дополнительного оборудования 1 005 000 руб.**

Объем оборудования – 6/7 м3, вес 800/900 кг. Мини-Завод состоит из функциональных модулей, их монтаж производится в течении 1 часа, все модули отгружаются в рабочем состоянии и требуют только подключения питания

Сырьевые компоненты: цемент, песок, керамзит, гранитный (мраморный, известняковый и т.д) щебень, пластификатор, пигмент, вода. Сырьевая себестоимость блока 400x200x400 (по ценам центрального региона) 75 руб/шт – рыночная стоимость 230-250 руб/шт

**Состав бригады 3-4 человека (оператор станка и подсобные рабочие):**

**оператор станка – выполняет формовку блоков на станке**

**подсобные рабочие – осуществляют подачу оператору сырья, ведут засыпку сыпучих, извлекают готовые блоки и складировуют их**

На данном комплекте оборудования вы можете производить: теплоблоки с утеплением размерами 400x200x400, 400x200x300 (блоки рядные, половинчатые, оконные, дверные, угловые внутренние и наружные, перемычки). Керамзитобетонные блоки с пустотами и без (толщина может быть любой в пределах от 80 до 400 мм).

Требования к площадям:

- 50 м2 помещения и 50 м2 складской площадки
- температура в помещении не ниже 15С
- наличие холодной воды (обязательно)
- наличие горячей воды (желательно)
- наличие трехфазного питания (желательно)

Можем изготовить оборудование с индивидуальными размерами блока. Также можно заказать оборудование для производства теплоблоков с пустотами в несущей части для вертикального армирования в сейсмонеустойчивых районах, либо для уменьшения веса и с/ст блока